

参考数量書

滋賀県立大学A-D棟間外廊下新設工事

注意:本数量書は、工事請負契約に定める設計図書ではありません。

滋賀県立大学A-D棟間屋外廊下新設工事 参考数量書

円也(消費税含む)

番号	名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A	直 接 経 費 (I)	1	式		
I	直 接 工 事 費	1	式		
B	間 接 経 費 (II + III + IV)				
II	共 通 仮 設 費	1	式		
III	現 場 管 理 費	1	式		
IV	一 般 管 理 費	1	式		
	工 事 価 格 (A + B)				
	消費税(10%)				
	合 計				

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直 接 工 事 費						
I-1	仮設工事		1.0	式			
I-2	土工事		1.0	式			
I-3	地業工事		1.0	式			
I-4	コンクリート工事		1.0	式			
I-5	鉄筋工事		1.0	式			
I-6	鉄骨工事		1.0	式			
I-7	外部仕上工事		1.0	式			
I-8	外構工事		1.0	式			
I-9	解体撤去工事		1.0	式			
I-10	電気設備工事		1.0	式			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1	仮 設 工 事						
	やり方		27.1	m2			
	墨出し		27.1	m2			
	清掃・片付け		27.1	m2			
	養生		27.1	m2			
	外部足場組	1ヶ月 枠組足場	90.7	m2			
	外部足場組安全手摺	1ヶ月	29.2	m			
	外部足場組垂直養生	1ヶ月	90.7	m2			
	外部足場組水平養生	1ヶ月	27.1	m2			
	仮囲い	フェンスバリケード*H=1.8m	30.8	m			
	交通誘導員		5.0	人			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-2	土 工 事						
	根切り		40.8	m3			
	床付け		36.6	m2			
	埋戻し		32.8	m3			
	重機運搬費		1.0	往復			
	残土場内敷均し		7.9	m3			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-3	地 業 工 事						
	再生碎石敷き	基礎下	3.3	m3			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-4	コ ン ク リ ー ト 工 事						
	生コンクリート	Fc 18-15-20	1.1	m3			
	生コンクリート	Fc 21-18-20	3.6	m3			
	コンクリート気温補正	+6N	3.6	m3			
	捨てコンクリート打設手間		1.1	m3			
	捨てコンクリート圧送基本料金		0.5	回			
	捨てコンクリート圧送料金		1.1	m3			
	基礎コンクリート打設手間		3.6	m3			
	基礎コンクリート圧送基本料金		0.5	回			
	基礎コンクリート圧送料金		3.6	m3			
	型枠組	捨てCON	2.3	m2			
	型枠組	基礎CON	14.7	m2			
	型枠運搬費		17.0	m2			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-5	鉄 筋 工 事						
	異形鉄筋	SD295A D10	49.4	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	178.0	kg			
	異形鉄筋	SD345 D19	118.0	kg			
	スクラップ控除		9.7	kg			
	鉄筋加工組立費		346.0	kg			
	鉄筋運搬費		346.0	kg			
	ワイヤーメッシュ敷設	φ6*100*100	34.5	m2			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
I-6	鉄 骨 工 事						
	H-194*150*6*9 柱	SS400	446.0	kg			
	○-318.5*8.0 柱	STK400	207.0	kg			
	H-198*99*4.5*7 梁	SS400	351.0	kg			
	H-194*150*6*9 梁	SS400	269.0	kg			
	○-89.1*3.2 梁	STK400	87.5	kg			
	○-48.6*3.2 梁	STK400	46.2	kg			
	鋼板	厚12	23.6	kg			
	鋼板	厚9	22.9	kg			
	鋼板	厚16	25.6	kg			
	HTB M16	L=60	20.0	個			
	柱脚認定品(既製品)	HP2015	5.0	台			
	柱脚認定品(既製品)	CH311	1.0	台			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工場加工組立費	溶接手間共	1,480.0	kg			
	副資材費		1,480.0	kg			
	熔融亜鉛メッキ	HDZ50	1,480.0	kg			
	リン酸亜鉛処理		1,480.0	kg			
	鉄骨運搬費		1,480.0	kg			
	現場建て方		1,480.0	kg			
	ボルト締め付け		1,480.0	kg			
	現場溶接費		1.0	式			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-7	外 部 仕 上 工 事						
	【屋根工事】						
	コルゲートパイプ	SCP 2R t=2.7 9ピッチセクション	15.3	m			
	コルゲートパイプ 取付費		39.8	m2			
	谷コイル	145*100 耐酸被覆鋼板 厚1.3	3.0	m			
	庇1既製品	W600*L2830 材工共	1.0	箇所			
	庇1 接着系アンカー	M10 横打	2.0	箇所			
	庇2 既製品	W600*L1130 材工共	1.0	箇所			
	庇2 接着系アンカー	M10 横打	2.0	箇所			
	雨受 SUS製C-50*25*3	L=1.8m 材工共	1.0	箇所			
	雨受 接着系アンカー	M10 横打	6.0	箇所			
	【塗装工事】						
	屋根下地処理	素地調整	39.8	m2			
	屋根遮熱塗料		39.8	m2			
	鉄骨丸柱	錆止め塗装	3.5	m2			
	鉄骨丸柱	素地調整	3.5	m2			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨丸柱	耐候性塗料塗り	3.5	m2			
	【建具工事】						
	アルミ製ガラリ	W1260*H525	2.0	箇所			
		取付調整費	1.0	式			
		運搬費	1.0	式			
	アルミ製ガラリ取付下地工事	H-100*100*6*8	55.3	kg			
		L-100*150*12 L=150	32.8	kg			
		溶融亜鉛メッキボルト M-16	20.0	本			
		接着系アンカー M-16 上打ち	4.0	本			
		接着系アンカー M-16 横打ち	8.0	本			
		副資材費	55.3	kg			
		溶融亜鉛メッキ HDZ50	55.3	kg			
		リン酸亜鉛処理	55.3	kg			
		鉄骨運搬費	55.3	kg			
		現場取付費	55.3	kg			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-8	外 構 工 事						
	現場打ち会所柵	300*300 H750	2.0	箇所			
	グレーチング蓋	幅300*300、材工共	2.0	枚			
	埋設配管	VP-100 材工共	12.3	m			
	ステンレス製目地	FB-9*15	7.9	m			
		材工共					
	円柱根巻	花崗岩 ビシヤン仕上げ	2.0	m2			
		材工共 1箇所					
	H型根巻	花崗岩 ビシヤン仕上げ	1.2	m2			
		材工共 5箇所					
	碎石敷き	厚150 材工共	1.6	m3			
	敷均し		4.2	m3			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天然石ウレタン樹脂系床仕上げ	厚10 材工共	34.5	m2			
	下地コンクリート	Fc 18-15-20N	3.2	m3			
	下地コンクリート打設		3.2	m3			
	下地コンクリート圧送基本料金		0.5	回			
	下地コンクリート圧送料金		3.2	m3			
	床付け	モルタル豆砂利部	32.0	m2			
	コンクリート平板敷設	既設利用	11.0	m2			
	床付け	コンクリート平板部	11.0	m2			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-9	解 体 撤 去 工 事						
	コンクリート平板解体撤去	400*400	1.6	m3			
	コンクリート舗装解体撤去	厚100	4.3	m3			
	鋤取り	厚150程度	4.8	m3			
	残土処分	場内敷均し	4.8	m3			
	残土処分運搬費		1.0	台			
	コンクリート撤去処分費		4.3	m3			
	コンクリート撤去処分運搬費		1.0	台			
	枝払い	撤去処分共	1.0	人			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-10	電 気 設 備 工 事						
	電線	EM-CE14°-3C	17.2	m			
	配管	E-31 塗装共	5.0	本			
	SUS製プルボックス	150*150*100	1.0	箇所			
	A-3.9		10.0	箇所			
	A-3.9	電球交換	20.0	箇所			
	合計						
	改め計						